

Послуги «Поточний ремонт покрівлі та мансарди навчального корпусу А4 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31» за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-07-25-003800-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ

Умови надання послуг:

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Вказівки щодо застосування. Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1);

К=1,15 - Виконання монтажних робіт в будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захарашують приміщення (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на монтажні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування» Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Ремонтнобудівельні роботи		
1	Розбирання кам'яної кладки	м3	110
2	Демонтаж стяжки	м2	375,72
3	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	460
4	Демонтаж каркасу покриття	м2	460
	==Матеріали не враховані нормами==		
5	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (цегла М125, розчин М100) (товщина 380 мм)	м3	87,6
6	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	1,5768
7	Монтаж плитних перемичок	шт	22
8	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (цегла М125, розчин М75) (товщина 380 мм)	м3	77,4
9	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	1,3932
10	Монтаж плитних перемичок	шт	9
11	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (цегла М125, розчин М75) (товщина 250 мм)	м3	36,98
12	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,665604
13	Улаштування поясів в опалубці (h=200 мм, t=380 мм, L=124,93 м)	м3	9,495
14	Монтаж дерев'яних балок перекриття (мауерлатів)	м3	2,34
15	Улаштування пароізоляції	м2	460
16	Монтаж кроквяної системи	м3	16,33

17	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	460
18	Установлення аераторів	шт	12
19	Збирання карнизів (влаштування дерев'яного каркасу карнизів, обшивання карнизів, монтаж лобової планки)	м2	54,6
20	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	57
21	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	72
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	44
23	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	27,9
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	375,72
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (загальна товщина 60 мм)	м2	375,72
26	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	22,994
27	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	1,353
28	Грунтування поверхні стяжки перед укладанням ленолеума	м2	375,72
29	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	375,72
30	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	249,03
	==Стеля==		
31	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	370,55
32	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	370,55
33	Шпаклювання стель шпаклівкою (стартова)	м2	370,55
34	Грунтування поверхні стелі перед поклейкою склополотна	м2	370,55
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	370,55
	==Стіни==		
36	Грунтування поверхні стін	м2	908,4
37	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	908,4
38	Поклейка склосітки під штукатурку	м2	908,4
39	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	16,98708
40	Шпаклювання стін шпаклівкою (стартова)	м2	908,4
41	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6
42	Грунтування поверхні стін перед поклейкою склополотна	м2	908,4
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	908,4
	=Віконні та дверні укоси=		
44	Грунтування поверхні віконних та дверних укосів	м2	52,32

45	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	52,32
46	Поклейка склосітки під штукатурку	м2	52,32
47	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	2,30208
48	Шпаклювання укосів шпаклівкою (стартова)	м2	52,32
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	57
50	Грунтування поверхні укосів перед поклейкою склополотна	м2	52,32
51	Поклейка склополотна на укоси	м2	52,32
52	Шпаклювання укосів шпаклівкою (фінішне)	м2	52,32
53	Грунтування поверхні укосів перед пофарбуванням	м2	52,32
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	м2	52,32
55	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	230,5
56	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	27,9
57	Навантаження сміття вручну	т	111,15826
58	Перевезення сміття до 30 км	т	111,15826
Електротехнічні роботи			
1	Монтаж та підключення електрощита	шафа	1
2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1
4	Монтаж диференційних автоматичних вимикачів, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3
5	Монтаж диференційного реле, струм до 25 А	шт	3
6	Монтаж цифрового реле	шт	3
7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4280
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	4280
9	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (слаботочка)	м	455
10	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10
11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	56
12	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	12
13	Монтаж і підключення розеток Internet	шт	9
14	Монтаж світильників	шт	55
Внутрішні мережі опалення			

1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	180
2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	189
3	Установлення кранів повітряних	комплект	18
4	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	36

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	&C1301-1740-1 варіант 1	Автоматичний вимикач 1P-C16 A Schneider Electric	шт.	10
2	&C1301-1740-1 варіант 2	Автоматичний вимикач 1P-C20 A Schneider Electric	шт.	3
3	&C1301-1740-1 варіант 3	Автоматичний вимикач 1P-C25 A Schneider Electric	шт.	1
4	&C1301-1740-1 варіант 4	Автоматичний вимикач 3P-C25 A Schneider Electric	шт.	1
5	&C1115-93-31-5 варіант 1	Аератор покрівельний	шт	12
6	+C111-1173 варіант 1	Арматура д. 12 мм	т	0,87108
7	+C112-49 варіант 1	Брус 150x150	м3	2,44
8	+C112-49 варіант 5	Брус 50x50	м3	1,73
9	+C112-61 варіант 2	Брус 50x50	м3	1,26
10	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000018
11	&C1301-1740-1 варіант 5	Ввідний автомат 3ф АВВ - 40А	шт.	1
12	&C111-1846-4-27 варіант 2	Вимикач 2-х клавішний	шт	12
13	&C111-1797-1 варіант 1	Відлив	пм	29,3
14	&C123-10-225 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	44
15	&C111-233-14-2 варіант 1	Вогнебіозахист Kompozit для деревини F-1 1 група вогнестійкості 10 л	л	211,6
16	+C142-10-2	Вода	м3	19,58845
17	&C11-4-11-500-1 варіант 3	Воронка	шт	6
18	&C1114-174-380 варіант 1	Вузол нижнього підключення з підлоги	шт	18
19	&C111-741-2- ИНБ-В1 варіант 1	ГКЛВ 2500x1200x12,5мм	м2	389,08
20	&C1545-207-3 варіант 1	Гайки М12	шт	420
21	&C11-АП-1-7 варіант 2	Гвинт TEX 3,5x9,5 (1000 шт/уп)	шт	11858

22	&C111-1720-73-1 варіант 1	Гідробар'єр 75 кв.	м2	506
23	&C113-953-1-1 варіант 1	Гофра	м	4280
24	&C111-233-14-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ-17, 10л	л	1066,05
25	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,017288
26	&C111-1838-700-1 варіант 1	Диск відрізний 230	шт	8
27	&C1301-1740-1 варіант 6	Дифавтомат Schneider Electric 16A/0,03	шт.	1
28	&C1301-1740-1 варіант 7	Дифавтомат Schneider Electric 20A/0,03	шт.	2
29	&C1301-1740-1 варіант 9	Дифреле 1ф ABB FH 202 25A/0,03	шт.	2
30	&C1301-1740-1 варіант 8	Дифреле 3ф ABB FH 204 40A/0,03	шт.	1
31	+C112-61 варіант 1	Дошка 100x30	м3	0,9
32	+C112-49 варіант 4	Дошка 120x30	м3	8,3
33	+C112-49 варіант 3	Дошка 150x50 мм	м3	0,79
34	+C112-49 варіант 2	Дошка 250x50 мм	м3	16,36
35	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001364
36	&C1545-44-24-1 варіант 1	Дріт в'язальний	кг	13,07
37	&C1-1-124-2 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	374
38	&C1-1-124-3 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	1100
39	&C1-1-124-2 варіант 3	Дюбель анкер BIERBACH (TDN) 6x40 (100)	шт	500
40	&C1-1-124-1 варіант 1	Дюбель з шурупом	шт	66
41	&C1-1-124-3 варіант 2	Дюбель-крюк подвійний	шт	200
42	&C1-1-124-2 варіант 2	Дюбель-шуруп 6x40 (100 шт/уп)	шт	2224
43	&C111-95-41 варіант 1	Дюбель-шуруп 8x100	шт	72
44	+C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50	т	0,01147
45	&C112-11-641-13 варіант 4	З'єднувачі ПВХ	шт	68
46	&C111-1722-6 варіант 1	Заглушка	шт	36
47	&C112-11-641-13 варіант 3	Заглушки ПВХ	шт	46
48	&C12-119-278 варіант 4	Кабель FTP CAT 5E (інтернет) 305 м сірий	м	455
49	&C12-119-278 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	2250
50	&C12-119-278 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	1850

51	&C12-119-278 варіант 3	Кабель ШВВП 2х1,5	м	180
52	&C111-826-28-1 варіант 2	Карнизна планка 2 м	шт.	30
53	&C111-233-14-2 варіант 3	Клей Wall Super 76, 15л	л	18,31
54	&C11-4-11-500-7 варіант 2	Коліно 67*	шт	12
55	&C113-1278-11 варіант 2	Коліно з'єднувальне д. 20 мм	шт.	65
56	&C11-4-11-500-7 варіант 5	Коліно стоку	шт	6
57	&C111-K1-191 варіант 1	Коробка установочна	шт	77
58	&C1111-111-1Д варіант 1	Коробки розподільні 80х80мм	шт	10
59	&C130-557-1 варіант 1	Кронштейн	шт	36
60	&C11-4-11-500-1 варіант 4	Кронштейн ринви	шт	110
61	&C112-11-641-13 варіант 2	Кут ПВХ внутрішній	шт	43
62	&C112-11-641-13 варіант 1	Кут ПВХ зовнішній	шт	1
63	&C111-829-5-1 варіант 3	Кутик алюмінієвий перфорований, 3м	шт.	21
64	&C111-829-5-1 варіант 1	Кутик штукатурний, 3м	шт.	56
65	&C11-4-11-500-1 варіант 5	Ліва заглушка	шт	2
66	+C111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	394,506
67	&C111-829-5-1	Маяк штукатурний, 3м	шт.	184
68	&C126-11-38	Металочерепиця	м2	552
69	&C123-236-1-1 варіант 1	Мінеральна вата Isover ROLL42 1х100х1200х7500 мм 100 мм 9 кв.м	м2	506
70	&C1550-38-1-X варіант 2	Монтажна піна	шт	18
71	&C113-1278-11 варіант 1	Муфта з'єднувальна д. 20 мм	шт.	70
72	&C11-4-11-500-1 варіант 2	Муфта ринви	шт	19
73	&C11-4-11-500-7 варіант 3	Муфта труби	шт	18
74	&C111-333-414-1	Панель софіту 3 х 0,3м	шт.	54
75	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	8
76	+K582821-645 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПП14-71	шт	9
77	+K582821-648 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПП21-71	шт	21

78	+K582821-649 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПП27-71	шт	1
79	&C171-2219П варіант 1	Підвіконня ПВХ	м	27,9
80	&C126-952-32 варіант 2	Підвіс Т (поворотний) 0,60 мм	шт	330
81	&C111-1838-700-1 варіант 2	Піка HIKOKI SDS-max 400 мм	шт	4
82	&C111-1720-B1 варіант 1	Плівка	м2	60,29
83	&C111-826-28-1	Планка конька глянцева	шт.	16
84	&C111-826-28-1 варіант 4	Планка лобова, 2 м	шт.	29
85	&C111-1720-73-1	Плівка пароізоляційна 110 г/кв.м	м2	506
86	+C111-1722 варіант 1	Плінтус ПВХ Arbiton INDO дуб темний 70x2500 мм	м	273,933
87	&C11-4-11-500-1 варіант 6	Права заглушка	шт	2
88	&C11-4-10-И варіант 2	Профіль CD 60/27 4м 0,55мм	м	944,9
89	&C111-333-414-1 варіант 1	Профіль J	шт.	30
90	&C11-4-10-И варіант 1	Профіль UD 28/27 4м 0,55мм	м	333,5
91	&C111-829-5-1 варіант 2	Профіль привіконний примикаючий з сіткою 6мм/2500мм	шт.	47
92	&C126-952-32 варіант 3	Прут 500 мм для підвіски з вушком 0,4 мм	шт	163
93	&C130-555-20 варіант 1	Радіатор	шт	18
94	&C11-4-11-500-1 варіант 1	Ринва 3м	шт	19
95	&C111-1846-4-27 варіант 3	Розетка Internet	шт	9
96	&C111-1846-4-27 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	56
97	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	26,28
98	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	20,5
99	&C111-1848-1-Ц варіант 1	Саморіз 4,2x25 мм	шт	112
100	&C1-180-60-2 варіант 1	Саморіз 4,2x75 мм	шт	2700
101	&C11-АП-1-7 варіант 1	Саморіз TN25 (1000 шт/уп)	шт	7000
102	&C1-180-60-2 варіант 4	Саморіз з пресшайбою 16мм	шт	500

103	&C1-180-60-2 варіант 3	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 мм	шт	4600
104	&C100-1507-9-5 варіант 1	Світильник	шт	55
105	&C1-139-980-85 варіант 1	Сітка 50x50x4мм	м2	1404,39
106	&C111-74111 варіант 2	Сітка Ceresit CT325 160 г /м2	м2	1008,756
107	&C111-74111 варіант 1	Склополотно Wellton W40 50 м	м2	57,55
108	&C111-826-28-1 варіант 3	Снігоутримувач, 2 м	шт.	25
109	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,08298
110	&C111-1678-1-Ф варіант 2	Стрічка ізоляційна	шт	13
111	&C111-220-40-2 варіант 2	Стрічка ущільнювальна, 30мм (30м/п)	м	333,5
112	&C111-327-3 варіант 1	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	45086,4
113	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,97
114	&C11-4-11-500-7 варіант 4	Тримач труби	шт	66
115	&C113-1278-11 варіант 4	Трійник д. 20 мм	шт.	18
116	&C11-4-11-500-7 варіант 1	Труба 3м	шт	24
117	&C113-953-1-1 варіант 2	Труба гофрована д. 22 мм	м	189
118	&C107-541-281-1 варіант 1	Труба д. 20 мм	м.п.	180
119	&C111-826-28-1 варіант 1	Ущільнювач для МЧ Монтеррей коньковий	шт.	28
120	&C111-233-14-2 варіант 4	Фарба Ceresit IN 53	л	532,51
121	&C126-952-32 варіант 1	Хрестовина (краб) 0,60 мм	шт	656
122	+C111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні	т	0,058
123	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00461

124	+C1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M125	1000шт	79,966
125	&C1301-1740-1 варіант 10	Цифрове реле захисту 50А	шт.	3
126	&C1545-207-3 варіант 2	Шайба M12	шт	420
127	&C1113-296-3 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	2662,54
128	&C1113-296-3 варіант 2	Шпаклівка Ферозіт 1 16 кг	кг	998,45
129	&C1-180-60-2 варіант 2	Шпильки M12 L=1м	шт	255
130	&C111-1891-1И варіант 1	Штукатурка Knauf гіпсова MP 75,30 кг	кг	14410,8
131	&C115-140-30 варіант 1	Щит HAGER на 48 модулів	шт	1
132	&C112-258Щ	Щити настилу	м2	5,3015

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 10 949 748.83 Гривня. (десять мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сімсот сорок вісім грн 83 коп.) з урахуванням ПДВ.