

**Послуги «Поточний ремонт приміщень другого-третього поверху (№20-32,15) та сходових клітин з сходовими маршами (№27,30,45) навчального корпусу А4 ДПУ за адресою: м.Ірпінь, вул. Університетська,31» за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-03-25-007559-а.**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
ОБСЯГИ ПОСЛУГ**

Умови надання послуг:

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Вказівки щодо застосування. Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1);

К=1,15 - Виконання монтажних робіт в будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захарашують приміщення (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на монтажні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування» Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1).

Розмір кошторисної заробітної плати при виконанні робіт поточного ремонту встановлюється до 28 000 грн, що відповідає середньому розряду складності 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

1.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	32
2	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,516
3	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	60,236
4	Знімання підвіконних дощок р з пластику в кам'яних будівлях	м2	21,6
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	14,44
6	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	107,2
7	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	100,72
8	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	17
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	176
10	Демонтаж схованої електропроводки	м	679
11	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	67
12	Демонтаж світильників	шт	42
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	651,14
14	(Демонтаж) Демонтаж металопластикової перегородки	т	0,8145

15	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних (сміття 371,8кг)	м	84,5
16	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
17	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	34
18	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	19,85
19	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	31,6
21	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	114,9
22	Розбирання плінтусів	м	61
23	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	83,3
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	367,1
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	367,1
26	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	391
27	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	391
28	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	17,85
29	Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками	м шва	12
30	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	11
31	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	10,03
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	56,99
33	Вирівнювання поверхні цементно-вапняним розчином під підвіконня	м2	32,49
34	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	36,55
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	32
36	Установлення і кріплення наличників	м	64,68
37	Вирівнювання поверхні цементно-вапняним розчином під підвіконня	м2	13,72
38	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	37
39	Грунтування стін	м2	92,94
40	Грунтування стін	м2	92,94
41	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	1,44
42	Обклеювання сіткою стін	м2	28,8
43	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	64,14
44	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	309,8
45	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	м2	92,94
46	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,8
47	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,14
48	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	м2	92,94
49	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	92,94

50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	92,94
51	Грунтування підлоги	м2	229,8
52	Грунтування підлоги	м2	229,8
53	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	229,8
54	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (по ухилу 40-46 мм)	м2	229,8
55	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	217,2
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,6
57	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,54
58	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	189,5
59	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	367,1
60	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	351,98
61	Улаштування коробів для закриття трубопроводів	м2	12,8
62	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1064,1
63	Грунтування стін	м2	195,66
64	Грунтування стін	м2	195,66
65	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	697
66	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	648,7
67	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою.	м2	648,7
68	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	48,3
69	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
70	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	25
72	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5
73	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5
74	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
75	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6
76	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	176
77	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	24,192
78	Установлення клапанів терморегулятора RA-N-П діам. 15 мм	шт	18
79	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, рН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	18
80	Установлення запірних клапанів прямих RLV-S П діам. 15 мм Danfoss	шт	18
81	Установлення повітровідвідників	шт	18

82	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1
83	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15
84	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3
85	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	430
86	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	430
87	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	570
88	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	72
89	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	12
90	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	42
91	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	100,791
92	Навантаження сміття вручну	т	11,199
93	Перевезення сміття до 30 км	т	111,99075

2.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м ²	2,16
2	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	27,2
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	130,12
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	16,3
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м ²	52
6	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м ²	6,12
7	Вирівнювання поверхні цементно-вапняним розчином під підвіконня	м ²	2,05
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	5,8
9	Грунтування стін	м ²	6,12
10	Грунтування стін	м ²	6,12
11	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м ³	0,306
12	Обклеювання сіткою стін	м ²	6,12
13	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м ²	6,12
14	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20,4
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	м ²	6,12
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	6,12
17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	м ²	6,12
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	6,12
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів,	м ²	6,12

	підготовлених під фарбування		
20	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35% (в прилеглих кімнатах (1й поверх))	м2	74,36
21	Грунтування стін	м2	74,36
22	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	124
23	Грунтування стін	м2	124
24	Грунтування стін	м2	124
25	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	124
26	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	124
27	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою.	м2	124
28	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	52
29	Грунтування стель	м2	52
30	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [типу "ізогіпс"]	м2	52
31	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [типу "сатенгіпс"]	м2	52
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	52
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52
34	Грунтування підлоги	м2	16,3
35	Грунтування підлоги	м2	16,3
36	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	16,3
37	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	32,6
38	Установлення поручнів	м	27,2

3.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Розбирання чистої підшивки стель із пластикової вагонки	м2	33,273
2	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	33,273
3	Грунтування стель	м2	33,273
4	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [типу "сатенгіпс"]	м2	33,273
5	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	33,273
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	65
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	65
9	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	61,04
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	84,29
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	34,3

12	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	226,4
13	Грунтування стін	м2	226,4
14	Грунтування стін	м2	226,4
15	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	226,4
16	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	50,23
17	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	139,7
18	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою.	м2	139,7
19	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	33,27
20	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	33,27
21	Грунтування підлоги	м2	33,27
22	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	33,27
23	Улаштування другого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	33,27
24	Грунтування підлоги	м2	33,27
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	33,27
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	33,27
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	33,27
28	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
29	Знімання засклених віконних рам	м2	10,64
30	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,9625
31	(Демонтаж) решетки віконної металевої	т	0,06
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,64
33	Вирівнювання поверхні цементно-вапняним розчином під підвіконня	м2	3
34	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	6,92
Вікна			
35	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 (Укосі)	м2	7,68
36	Грунтування стін	м2	7,68
37	Грунтування стін	м2	7,68
38	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	3,84
39	Обклеювання сіткою стін	м2	7,68
40	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	10,16
41	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8
42	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	м2	7,68
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,68
44	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	м2	7,68
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,68
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	7,68

Двері			
47	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 (Укосі)	м2	23,96
48	Грунтування стін	м2	23,96
49	Грунтування стін	м2	23,96
50	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	23,96
51	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	120
52	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	м2	23,96
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,96
54	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	м2	23,96
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,96
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	23,96
57	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	0,9
58	Грунтування стін	м2	1,49
59	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	м2	1,49
60	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,49
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	1,49
62	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	20
63	Улаштування обшивки стін деревноволокнистими листами з улаштуванням дерев'яного решетування	м2	9,81
64	Знімання трапів чавунних	шт	1
65	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	10
66	(Демонтаж) бетонного постаменту	м3	6,32
67	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,21
68	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3
69	(Демонтаж) ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
70	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	30
71	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	7
72	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	12
73	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	40
74	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	48
75	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	10
76	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
77	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
78	Прокладання трубопроводів опалення з труб	м	12

	поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм		
79	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6
80	Установлення клапанів терморегулятора RA-N-П діам. 15 мм	шт	3
81	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3
82	Установлення запірних клапанів прямих RLV-S П діам. 15 мм Danfoss	шт	3
83	Установлення повітровідвідників	шт	3
84	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30
86	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30
87	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	27
88	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	9
89	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9
90	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3
91	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6
92	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1
93	Установлення поручнів	шт	2
94	Установлення дзеркала	шт	3
95	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	19
96	Демонтаж групових щитків	шт	1
97	Демонтаж світильників	шт	20
98	(Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20
99	Демонтаж кабелю	м	159
100	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1
101	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20
102	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	172
103	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	172
104	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10
105	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	7
106	Монтаж світильників місцевого освітлення	шт	17
107	Установлення сушарок для рук	шт	2
108	Установлення кнопка виклику для інвалідів	к-т	2
109	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	18,8001
110	Навантаження сміття вручну	т	2,0889
111	Перевезення сміття до 30 км	т	20,889

Підсумкова відомість ресурсів

Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	-	-
+С111-1714 варіант 1	Демпферна стрічка	м	649,5
+С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодна панель	шт	42
+С113-2083 варіант 1	.Коробка настановна	шт	103
+С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач Shneider Elektric 1P-C16A	шт	30
+С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач Shneider Elektric 1P-C20A	шт	1
+С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач Shneider Elektric 1P-C25A	шт	1
+С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач Shneider Elektric 3P-C25A	шт	1
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,57
+С123-198 варіант 1	Блоки дверні внутрішні металопластикові	м2	32
+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,03042
+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,162162
+С1547-16 варіант 5	Ввідний автомат 3ф АВВ-40А	шт	1
+С1630-211 варіант 1	Вентиль для підключення води 1/2"	шт	26
&С1547-4-31	Вимикач 2-во кл.	шт	19
&С121-158-1	Віконні блоки металопластикові однокамерні (в комплекті з кріпленнями та фурнітурою)	м2	67,63
+С142-10-2	Вода	м3	11,862862844
С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,202286
+С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	35
+С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	55
&С1427-11803-3	Газобетон	м3	1,76715
С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00084

+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,005355
&C1555-307-1	Герметик силіконовий	л	6,83841
+C111-1615	Герміт [шнур], діаметр 40 мм	кг	4,158
&C130-615-4 варіант 1	Гибкий шланг для підключення води	шт	24
+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006838
+C111-1689 варіант 1	Гіпсокартон стіновий KNAUF вологостійкий 12,5 мм	м2	50,26665
+C111-616 варіант 1	Грунтовка з кварцевим піском	кг	273,72
+C1113-32 варіант 1	Грунтовка кварцева	т	0,286839
+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0252852
+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	414,84712
+C130-552 варіант 2	Дзеркало	шт	3
+C1547-16 варіант 7	Дифреле 1ф АВВ FH204 40A/0.03	шт	1
+C1547-16 варіант 6	Дифреле 3ф АВВ FH204 40A/0.03	шт	1
&C1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний 10x100мм	шт	2,25
&C1-1-9	Дюбель забивний 6x40мм	шт	1524,497
+C1545-43 варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм	100шт	1,1584
&C111-155-1-1	Дюбель-шурупи	шт	199,8218
+C114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол, 50мм	м3	5,47428
+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	66,54
&C111-1521-1	Електроди, марка Э42	т	0,00817
+C111-388-1 варіант 1	Емаль молоткова алкідно-уретанова "HAMMER PAINT" антрацит	т	0,0036838
+C111-1631	Замазка захисна	кг	6,6
+C1630-541 варіант 2	Запірний клапан прямий, тип RLV-S П діам. 15 мм Danfoss	шт	21
+C111-1721-11А варіант 1	Звукоізоляційна самоклеюча стрічка	м	1,296
+C130-626	Змішувачі для умивальників	комплект	5

варіант 2 +С1545-66 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	1195,44
&С111-283-38 варіант 2 +С1630-541 варіант 1	Керамічні плити для підлог протиковзка	м2	63,4134
&С111-219-93 варіант 1 +С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1062,568
+С1545-70 варіант 1	Кнопка виклику для інвалідів	100шт	2
+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	69,49744
+С1630-1531 варіант 1	Кран конструкції Маєвського	шт	21
+С1630-1207 варіант 1	Кран кульовий DN20 VT.217	шт	6
+С1630-211 варіант 3	Кран кульовий металевий 1/2"	шт	21
+С111-1477 варіант 1	Крепления	т	0,005355
+С130-485 варіант 1	Кріплення для умивальника (компл.)	100шт	0,05
+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	13,34486
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,32336
&С111-155-26	Кутик металевий пристінний	м	466,668
+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	506,71
+С111-1844-1 варіант 2	Кутник для плитки	м	55,1768
+С123-360 варіант 1	Лиштва ламінована	м	72,4416
+С111-562 варіант 1	Лінолеум промисловий	м2	221,544
+С111-1692 варіант 1	Мастика гідроізоляція	т	0,096483
+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча монтажна	кг	112,944
С111-616	Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ	кг	8,25
&С130-59-4 варіант 1	Металеві решітки нерегульовані RKN-150	шт	2
+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	890

C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	39,1
&C1550-38-1-16	Монтажна піна професійна універсальна	л	39,35488
+C123-497 варіант 2	Обшивка фасаду з ДСП шпонованого с фурнітурою	м2	10,3005
&C111-155-20	Підвіси в комплекті	шт	345,68
+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	13,10042
C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2
&C123-408-2-1	Підвіконня пластикове	м	87,9954
&C111-203-1	Піна монтажна	л	15,38633
&C111-772-M	Плити для підвісної стелі "Армстронг" 600x600 мм	м2	433,671
&C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні	м2	99,5153
+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні підлогові	м2	7,8416
+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	191,395
+C123-361 варіант 1	Поручень бук 42x68x2000 мм	м	28,016
&C111-825-1 варіант 2	Поручень відкидний настінний (для умивальника)	комплект	1
&C111-825-1 варіант 1	Поручень покритий пластиком ABS (для унітазу)	комплект	1
+C121-384 варіант 1	Прилади дверні накладні	шт	19,6625
+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00285
&C111-1628-2	Профіль CD	м	58,624
+2405-1727 варіант 2	Профіль CW 100/3 м 0,6 мм	1м	2,2
+2405-1727 варіант 1	Профіль UW 75/3 м 0,6 мм	1м	0,75
&C111-155-31	Профіль металевий UD 28/27	м	42,624
&C130-559-1- ЭА варіант 6	Радіатори сталеві опалювальні панельні тип FKO 22, висота H=500мм, 500x1000 (1,344)	шт	18
&C130-559-1- ЭА варіант 7	Радіатори сталеві опалювальні панельні тип FKO 22, висота H=500мм, 500x2000 (1,791)	шт	3
+C1547-16 варіант 8	Реле тока AP-50A	шт	1
&C1512-14-3	Розетка штепсельная с з/к	шт	82

варіант 1 +С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,39707
С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,03249
+С111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	100,275
&С111-87П варіант 1	Саморіз СМ1-35	шт	33,57
С1551-14-СП варіант 1	Свердла по металу, діаметр 10-12 мм	шт	0,00284
+С1547-4 варіант 6	Світлодіодний світильник 8-15Вт, IP20-55	шт	17
+С1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії , діаметр 50 мм	шт	5
&С111-829-1-Э9 варіант 1	Склострічка для зароблення міст примикання армувальна	м	431,9
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,034
+С111-1786 варіант 1	Скоба сталева, діаметр 20 мм	шт	45
+С1545-248	Скоби будівельні	кг	28
+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,234
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,0042
&С111-1784-11	Стрічка скловолокниста 50мм	м	60,07027
+С1555-267 варіант 1	Стяжка для підлоги цементна	кг	25134
+С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	580,944
+С130-552 варіант 1	Сушарка для рук	шт	2
&С111-155-23	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	410,495
&С111-155-25	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	410,495
&С111-155-24	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	820,99
&С130-471-18 варіант 1	Термостатичний елемент RA-2990	шт	21
+С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	1
+С113-1439-1 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 20мм	м	610,3
+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої	м	27

+C113-1690	води і опалення діам. 20x3,4 мм Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	206
C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,34
&C111-155- 21	Тяга підвісу	шт	345,68
+C130-644 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	5
+C130-906 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові, з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	шт	14
+C111-1626-1 варіант 3	Фарба інтер'єрна латексна акрилова	кг	135,7725
+C1530-165 варіант 1	Фасонні та з'єднувальні частини до труб (ПП), діаметр 20 мм	10шт	28,96364
+C1530-166 варіант 1	Фасонні та з'єднувальні частини до труб (ПП), діаметр 25 мм	10шт	247,2
+C113-1882 варіант 4	Хомут з гумов. прокладкою dn110	шт	58
+C113-1882 варіант 1	Хомут з гумов. прокладкою dn50	шт	41
&C111-1722- 14 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	612,256
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0027053
C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0001962
&C111-1896- 9 варіант 1	Шпаклівка Фунгенфилер	кг	20,23546
+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	155,227
+C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка старт	кг	954,9
+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фініш	кг	939,0402
&C111-1867- 49Ш варіант 1	Шпилька сантехнічна з дюбелем	шт	99
&C111-1896- 9 варіант 2	Штукатурка декоративна	кг	2600,34
+C1550-55 варіант 1	Штукатурна суміш	кг	11120,225
+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,01522
C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013586
&C111-137-7	Шурупи самонарізи	шт	1285,357
&C111-1849-	Шурупи самонарізні, 3,5x9,5	шт	218,839

1- ТУ +С1514-6 варіант 1	Щит на 48 модулів IP65 зовнішньої установки Hager Vector VE412DN	шт	2
+С123-497 варіант 1	Щити ДСП шпоновани товщ.25мм	м2	30,03
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	150,4688
C1999-9010	Стиснене повітря	м3	912,87
C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8536
C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0872
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
	Електроенергія	кВт-год	275,743
	Стиснене повітря	м3	2061,54
	Мастильні матеріали	кг	8,29
	Гідравлічна рідина	кг	1,276
	Бензин	л	1,655
	Дизельне паливо	л	127,583
	<u>Довідкові дані</u>		
-	Будівельне сміття	- т	- 134,2872536

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 8 983 405,28 Гривня. з урахуванням ПДВ.